

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CHV.001	DEMOLIZIONE DI PARTI DI MURATURE IN CALCESTRUZZO ARMATO eseguita prevalentemente a mano, e, ove occorre, con l'uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa ogni cautela per evitare danni alle rimanenti parti da conservare, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni a terzi, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture escluse dalla demolizione, l'innaffiammento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Per murature in calcestruzzo armato euro (trecento/00)	m3	300,00
Nr. 2 CHV.002	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni o condotte, eseguito prevalentemente a mano e con l'ausilio di martelli demolitori ed eventualmente di mezzi meccanici per il sollevamento, in terreno asciutto o bagnato, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure euro (cinquantanove/81)	m3	59,81
Nr. 3 CHV.003	TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE DI RISULTA, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonche' il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento euro (quarantasette/74)	m3	47,74
Nr. 4 CHV.004	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/15)	m3	8,15
Nr. 5 CHV.005	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. euro (uno/95)	kg	1,95
Nr. 6 CHV.006	CALCESTRUZZO a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con auto-betoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato compresa la vibratura e l'innaffiammento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. euro (centoquarantasei/45)	m3	146,45
Nr. 7 CHV.007	MURATURA DI PIETRE GRANITICO, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, realizzata con pietre scelte di cava per paramento grezzo a faccia vista ad opera incerta a testa scoperta e pietra rasa, dato in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32,5 per mc 1,00 di sabbia; compreso la cernita del materiale, la scalpellatura, i ponteggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti euro (duecentoottantaquattro/14)	m3	284,14
Nr. 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTINE A SPACCO IN GRANITO di prima		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CHV.008	scelta, ricavate dal taglio di blocco univoco del tipo Grigio Perla o Bianco Sardo, di spessore minimo cm.12 e larghezza cm. 50, compresa la posa eseguita a mano con posizionamento degli elementi in pietra in modo tale da creare un allineamento regolare, l'interposizione di malta cementizia adeguata tra gli elementi in pietra, la stuccatura, compreso il carico, trasporto e scarico del materiale lapideo, nonché i noli dei macchinari occorrenti e le opere necessarie per l'approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. euro (settanta/08)	ml	70,08
Nr. 9 CHV.009	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 30x60 SPESSORE CM 2, lavorate in stabilimento con finitura "piano telaio", compreso il sottostante massetto di malta cementizia dello spessore medio di cm 8, dato in opera su piani orizzontali o leggermente inclinati con finitura a spolvero e lisciatura a cazzuola, incluso l'onere per l'innalzamento in quota delle caditoie esistenti e la formazione delle pendenze verso le stesse caditoie. Sono compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni degli spazi da pavimentare, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cemento e la pulizia finale. La tipologia del granito da utilizzare dovrà tassativamente essere del tipo GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO, in ogni caso di prima scelta e proveniente da blocco univoco. euro (settantaquattro/58)	m2	74,58
Nr. 10 CHV.010	RIMOZIONE DI RIVESTIMENTI ESTERNI in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa ed eseguita con particolare cura compresi parziale recupero, cernita ed eventuale numerazione delle lastre. euro (ventinove/82)	m2	29,82
Nr. 11 CHV.011	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm euro (ventinove/16)	m2	29,16
Nr. 12 CHV.012	INTONACO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali euro (venti/16)	m2	20,16
Nr. 13 CHV.013	RIVESTIMENTO ESTERNO con LASTRE IN GRANITO BOCCIARDATE, dello spessore di cm 3, di dimensioni variabili da rilevare e verificare in opera prima della fornitura; posate in con malta bastarda o colla su struttura esistente previa esecuzione, anche questa inclusa, delle necessarie opere di regolarizzazione dei piani e dei livelli dell'opera da rivestire, compresi tagli, fori, sfridi, eventuale bocciardature della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO di Prima scelta, proveniente da taglio di blocco univoco. Il tutto dovrà essere eseguito al fine di dare l'intera opera finita a regola d'arte. euro (duecentodue/04)	m2	202,04
Nr. 14 CHV.014	RIVESTIMENTO DI PARETI esterne con LASTRE IN GRANITO LEVIGATE E LUCIDATE, dello spessore di cm 2 di dimensioni variabili da rilevare e verificare in opera prima della fornitura; posate in opera con malta bastarda o colla su struttura esistente previa esecuzione, anche questa inclusa, delle necessarie opere di regolarizzazione dei piani e dei livelli dell'opera da rivestire, compresi tagli, fori, sfridi, lucidatura della costa in vista e la pulizia finale con lastre di GRANITO GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO di Prima scelta, proveniente da taglio di blocco univoco. Il tutto dovrà essere eseguito al fine di dare l'intera opera finita a regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 CHV.015	euro (centosettantanove/47) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DECORATIVO IN GRANITO BOCCIARDATO, dello spessore di cm 5, di larghezza cm.23 ed altezza variabile comunque compresa fra cm.14 e cm.18; posato in opera con malta bastarda o colla su struttura esistente previa esecuzione, anche questa inclusa, delle necessarie opere di regolarizzazione dei piani e dei livelli dell'opera da rivestire, compresi tagli, fori, sfridi, bocciardatura della costa in vista e la pulizia finale; in GRANITO GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO di Prima scelta, proveniente da taglio di blocco univoco. Il tutto dovrà essere eseguito al fine di dare l'intera opera finita a regola d'arte. euro (diciotto/21)	m2	179,47
Nr. 16 CHV.016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DECORATIVO ANGOLARE A "L" IN GRANITO LEVIGATO E LUCIDATO, dello spessore di cm 2, di larghezza della faccia principale a vista cm.23 + cm.15,5, altezza variabile comunque compresa entro cm.65; posato in opera con malta bastarda o colla su struttura esistente previa esecuzione, anche questa inclusa, delle necessarie opere di regolarizzazione dei piani e dei livelli dell'opera da rivestire, compresi tagli, fori, sfridi, lucidatura della costa in vista e la pulizia finale; in GRANITO GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO di Prima scelta, proveniente da taglio di blocco univoco. Il tutto dovrà essere eseguito al fine di dare l'intera opera finita a regola d'arte. euro (quarantaquattro/73)	cad	18,21
Nr. 17 CHV.017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DECORATIVO ANGOLARE A "L" IN GRANITO BOCCIARDATO, dello spessore di cm 5, di larghezza della faccia principale a vista cm.23 + cm.15,5, altezza variabile comunque compresa fra cm.14 e cm.18; posato in opera con malta bastarda o colla su struttura esistente previa esecuzione, anche questa inclusa, delle necessarie opere di regolarizzazione dei piani e dei livelli dell'opera da rivestire, compresi tagli, fori, sfridi, bocciardatura della costa in vista e la pulizia finale; in GRANITO GRIGIO PERLA o BIANCO SARDO di Prima scelta, proveniente da taglio di blocco univoco. Il tutto dovrà essere eseguito al fine di dare l'intera opera finita a regola d'arte. euro (trenta/35)	cad	44,73
Nr. 18 CHV.018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO in ferro zincato e verniciato, di altezza cm.90 come da particolare costruttivo allegato, compresa l'esecuzione delle opere murarie ed ogni altro onere e magistero utile per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (centoventiotto/38) Data, _____ Il Tecnico	ml	128,38